

中国石化销售股份有限公司江西鹰潭贵溪石油分公司

第七加油站项目竣工环境保护验收意见

2025 年 9 月 30 日，中国石化销售股份有限公司江西鹰潭贵溪石油分公司（以下简称“建设单位”）根据《中国石化销售股份有限公司江西鹰潭贵溪石油分公司第七加油站项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

中国石化销售股份有限公司江西鹰潭贵溪石油分公司第七加油站项目位于江西省鹰潭市贵溪市流口镇 320 国道江西贵溪万新水泥有限公司前面，项目中心地理坐标为东经 117°15'27.105"，北纬 28°16'46.896"。

建设内容主要包括加油站站房、储油罐区、加油区等；新建 4 个储油罐，包括 2 个 30m³ 92#汽油卧式双层钢罐、1 个 30m³ 95#汽油卧式双层钢罐、1 个 30m³ 0#柴油卧式双层钢罐，设置双枪双油品加油机 3 台。生产规模为加油站年加油 2000 吨，其中汽油 1200 吨，柴油 800 吨。

该加油站员工人数为 4 人，全年工作 365 天，生产班次实行三班制，每班 8 小时，每天工作时长为 24 小时。

（二）建设过程及环保审批情况

2024 年 10 月，江西南大融汇环境技术有限公司编制完成了《中国石化销售股份有限公司江西鹰潭贵溪石油分公司第七加油站项目环境影响报告表》的编制工作。鹰潭市贵溪生态环境局于 2024 年 10 月 29 日以贵环政服字〔2024〕49 号文对该项目进行了批复。项目于 2025 年 04 月 7 日企业已进行排污许可申请，排污许可证编号为：91360600MAED9R7528001W，2025 年 03 月 25 日取得了鹰潭市行政审

批局出具的中国石化销售股份有限公司江西鹰潭贵溪石油分公司第七加油站生产安全事故应急预案备案表，备案编号 360602-2025-XS006。

（三）投资情况

本项目实际总投资 600 万元，环保投资总概算 52 万元，环保投资占总投资的 8.67%。

（四）验收范围

本次验收内容主要包括核查《中国石化销售股份有限公司江西鹰潭贵溪石油分公司第七加油站项目》中实际工程建设内容变更情况、工程实际环境影响报告表及其批复文件所提出的环境保护措施和建议的落实情况、各类环保设施与措施的效果等。

（五）验收时间

根据项目环保管理相关规定，建设单位于 2025 年 07 月委托江西南大融汇环境技术有限公司承担了项目竣工环保验收工作，江西南大融汇环境技术有限公司接受委托后，于 2025 年 08 月 15 日派出技术人员对该项目环境保护设施运行情况及环境管理情况进行了全面检查。2025 年 09 月 15 日编制验收监测方案，竣工环境保护验收监测工作委托江西贯通检测有限公司负责。江西贯通检测有限公司于 2025 年 09 月 10 日到 09 月 11 日进行现场监测，2025 年 9 月 25 日出具的验收监测报告。江西南大融汇环境技术有限公司结合江西贯通检测有限公司出具的验收监测报告及建设方提供的有关资料，编制完成了本竣工环境保护验收监测报告。

二、工程变动情况

根据现场勘查，对照环境影响报告表及其批复文件要求，本项目生产规模性质、地点均未发生变化，项目不存在重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后，COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N、TP 处理达贵溪市城北污水处理厂接管标准后由

市政污水管网排入贵溪市城北污水处理厂进一步处理。

（二）废气

本项目废气主要为非甲烷总烃排放，产生于油罐的大小呼吸、加油及卸油作业等。项目建设了一次油气回收系统、二次油气回收系统，油罐大小呼吸、加油机作业、卸油时挥发的油气大部分经油气回收装置回收后少部分无组织排放。

（三）噪声

项目噪声主要来源于加油机、潜油泵及进出加油车辆运行时产生的噪声等，对产生噪声的设备采取减震、消声、隔声、吸音等措施，项目周边加强绿化，减少噪声对周边的影响。

（四）固体废物

本项目营运期产生的固废主要包括生活垃圾和危险废物。生活垃圾，收集后交由环卫部门处理；废含油抹布、手套经收集暂放危废物暂存箱，定期处理；储罐渣的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处置，不在站区内暂存。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

验收监测期间，无组织非甲烷总烃排放最大浓度为 $0.8\text{mg}/\text{m}^3$ ，非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 中无组织排放限值要求。

（二）废水

监测期间，项目废水排放口中 pH 值、COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N、总磷均满足《贵溪市城北污水处理厂接管标准》。

（三）噪声

监测期间，本项目噪声排放临 320 国道侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4 类标准，其他侧满足《工业企业厂界环境噪声排放准》(GB12348-2008) 中 2 类标准要求。

（四）固体废物

加油站产生的生活垃圾，收集后交由环卫部门处理；含油抹布、手套、滤芯收集后于危险废物贮存库暂存，定期运往白马油库统一委托江西万象盛世环保科技有限公司处置。废油渣的清除、运输和处置均由江西万象盛世环保科技有限公司完成，清除后即运往江西万象盛世环保科技有限公司处置，目前暂未产生。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目废气、废水和噪声均能达标排放，固体废物得到妥善处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目不存在其中所规定的验收不合格情形。验收组认真审阅相关技术资料，结合现场踏勘，在充分讨论后认为该项目落实了环评及批复文件中的各项环保措施，达到竣工验收要求，同意项目通过竣工环境保护自主验收。

七、后续要求

（一）规范危险废物暂存库建设。

（二）严格执行各项环境管理制度，规范环保设施运行操作，建立健全生产装置和环保设施日常运行维护、管理和台账记录，并制定好危险废物收集、暂存、转移记录台账，确保环保设施正常运行及各项污染物长期稳定达标排放。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件。

验收组成员（签字）：

周星明 张明 邵瑞峰 邹群 李凡 罗运刚

中国石化销售股份有限公司江西鹰潭贵溪石油分公司


（盖章）

2025年9月30日

附件:

中国石化销售股份有限公司江西鹰潭贵溪石油分公司第七加油站项目竣工环境保护验收会验收组

姓名	单位	电话	身份证号码	职务/职称	签名
刘伟明	中国石化贵溪石化加油站	19907016078	220722198812232424	站长	
李俊峰	贵溪石化	13870835718	361125196911236516	副站长	
李俊飞	江西贵溪石化加油站	13672224521	360281198811247718	高工/工程师	
罗运刚	江西农业大学	13607112819	360602——2011	副教授	
杨小中	江西贵溪石化加油站	18979199448	360722198307167235	工程师	
周显明	江西南大贵溪石化加油站技术有限公司	13766419473	362201200006294837	技术员	



2025年9月30日

中国石化销售股份有限公司江西鹰潭贵溪石油分公司

